

Sokółka, dnia 16.03.2022r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

REGON 050667308

działający w imieniu i na rzecz

POWIATU SOKÓLSKIEGO

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

NIP 545-181-63-73

Znak sprawy: **PZD/WD-Bi/4112/3/2022**

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://www.pzd.sokolka.com/index.php?go=przetargi/22WDdbi3/przetarg>

Ogłoszenie o zamówieniu nr: **2022/BZP 00072920/01 z dnia 2022-03-02**

ID postępowania miniPortal: **7cd71821-9dc3-4453-bbe0-720178c4aed2**

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Budowa hali magazynowo – garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 1 w Sokółce”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR I

Pytanie nr 1:

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją „Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego” wynika że na terenie inwestycji występują nasypy niekontrolowane o głębokości od 0,5 do 1,2m. Prosimy o wyjaśnienie, czy zaprojektowane warstwy pod nawierzchnie utwardzone na rysunku: „ PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ TEREN UTWARDZONY” uwzględniają występowanie tych niekontrolowanych gruntów i czy są wystarczające do wykonania na nich projektowanych warstw nawierzchni utwardzonych? Czy może należy wzmocnić dodatkowo słaby grunt np geomembranami/geowłókninami, czy może należy wymienić te zalegające słabe grunty? Prosimy o wytyczne.

Odpowiedź nr 1:

W udostępnionej dokumentacji „Opinia Geotechniczna oraz Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego” w pkt. 3 „Wnioski” wskazano, iż poza rejonem otworu nr 2 gdzie występuje nasyp niebudowlany humusowo-piaszczysty o miąższość ok 0,5m konieczny do usunięcia w pozostałych otworach występuje nasyp z piasku drobnego i średniego, który może zostać wykorzystany jako podłoże pod warunkiem dogęszczenia. Dlatego też w przedmiarze robót budowlanych w dziale 10. Roboty drogowe w pozycjach od 77 do 79 ujęto roboty ziemne na głębokość 0,6m, a więc głębszą niż warstwa nasypu niebudowlanego zalegającego w rejonie otworu nr 2 przewidzianego do usunięcia. Założyć więc można iż istniejące podłoże po dogęszczeniu będzie nadawało się do bezpośredniego posadowienia zaprojektowanych warstw podbudowy.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:
z up. ZARZĄDU POWIATU

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
/-/
mgr inż. Grzegorz Pul



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www.pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com

